

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 160416W w miejscowości Goszczyn- ul. Koziętulska
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr 160416W w miejscowości Goszczyn- ul. Koziętulska
INWESTOR : Wójt gminy Goszczyn
ADRES INWESTORA : ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kw. 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2020

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej - ul. Józefa Burzy w m. Goszczyn, w gminie Goszczyn, powiat grójecki						
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe	m	727,91		
2	KNNR 1 0111-d.1 01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m	727,91		
3	KNNR 1 0101-d.1 06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.	5,00		
4	KNNR 1 0107-d.1 01	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km	mp	2,10		
5	KNNR 1 0107-d.1 02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	2,25		
6	KNNR 1 0107-d.1 02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	6,75		
2		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
7	KNNR 6 0103-d.2 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3 508,53		
8	KNNR 6 0111-d.2 02	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm (stabilizacja z dowozu)	m ²	3 508,53		
9	KNNR 6 0113-d.2 06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (uziarnienie 0-31,5 mm) gr. 20 cm Krotność = 1,33	m ²	3 290,15		
10	KNR 2-31 1004-d.2 07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	2 998,99		
11	KNNR 6 0308-d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm AC11W (KR2) (warstwa wiążąca) Krotność = 0,75	m ²	2 998,99		
12	KNR 2-31 1004-d.2 07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²	2 955,31		
13	KNNR 6 0309-d.2 02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (KR2) o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m ²	2 911,64		
3		D.02.00.00. Roboty ziemne				
14	KNNR 1 0202-d.3 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi - do zagospodarowania we własnym zakresie	m ³	1 050,00		
4		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa				
15	KNR 2-31 1406-d.4 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz obłożenie betonem C12/15	szt.	6,00		
5		D.05.00.00 Pobocze				
16	KNNR 6 0103-d.5 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	730,41		
17	KNNR 6 0104-d.5 03	Warstwa z gruntu G1 pod pobocze gr. 10 cm	m ²	730,41		
18	KNNR 6 0204-d.5 06	Pobocze z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m ²	730,41		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: