

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 160416W w miejscowości Goszczyn- ul. Kozietulska
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr 160416W w miejscowości Goszczyn- ul. Kozietulska
INWESTOR : Wójt gminy Goszczyn
ADRES INWESTORA : ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski upr. MAZ/0143/POOD/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej - ul. Józefa Burzy w m. Goszczyn, w gminie Goszczyn, powiat grójecki					
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe	m		
		727,91	m	727,91	
				RAZEM	727,91
2	KNNR 1 d.1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m		
		poz.1	m	727,91	
				RAZEM	727,91
3	KNNR 1 d.1 0101-06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
4	KNNR 1 d.1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
		5*0,42	mp	2,10	
				RAZEM	2,10
5	KNNR 1 d.1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		5*0,45	mp	2,25	
				RAZEM	2,25
6	KNNR 1 d.1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		5*1,35	mp	6,75	
				RAZEM	6,75
2		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni			
7	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		poz.1*4,00+poz.1*0,41*2	m ²	3 508,53	
				RAZEM	3 508,53
8	KNNR 6 d.2 0111-02	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm (stabilizacja z dowozu)	m ²		
		poz.1*4,00+poz.1*0,41*2	m ²	3 508,53	
				RAZEM	3 508,53
9	KNNR 6 d.2 0113-06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (uziarnienie 0-31,5 mm) gr. 20 cm	m ²		
		Krotność = 1,33	m ²	3 290,15	
		poz.1*4,00+poz.1*0,26*2		RAZEM	3 290,15
10	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²		
		poz.1*4,00+poz.1*0,06*2	m ²	2 998,99	
				RAZEM	2 998,99
11	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm AC11W (KR2) (warstwa wiążąca)	m ²		
		Krotność = 0,75	m ²	2 998,99	
		poz.1*4,00+poz.1*0,06*2		RAZEM	2 998,99
12	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²		
		poz.1*4,00+poz.1*0,03*2	m ²	2 955,31	
				RAZEM	2 955,31
13	KNNR 6 d.2 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (KR2) o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		poz.1*4,00	m ²	2 911,64	
				RAZEM	2 911,64
3		D.02.00.00. Roboty ziemne			
14	KNNR 1 d.3 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - do zagospodarowania we własnym zakresie	m ³		
		1050	m ³	1 050,00	
				RAZEM	1 050,00
4		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa			
15	KNR 2-31 d.4 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych oraz oblozenie betonem C12/15	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
5		D.05.00.00 Pobocze			
16	KNNR 6 d.5 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		730,41	m ²	730,41	
				RAZEM	730,41
17	KNNR 6 d.5 0104-03	Warstwa z gruntu G1 pod pobocze gr. 10 cm	m ²		
		730,41	m ²	730,41	
				RAZEM	730,41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 6	Pobocze z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m ²		
d.5	0204-06	730,41	m ²	730,41	
				RAZEM	730,41