

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160414W SIELEC - GOSZCZYN, DZ. NR 295/1, 295/2 ORAZ NA
DZ. NR 295/3 - CZ. II
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 2
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+000 - 0+510>	km	0.51		
2	KNNR 1 0102-d.101	Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych powyżej 60% powierzchni. < str. L, lokalnie>	ha	0.08		
3	KNNR 2-01 0111-d.102	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem <obmiar jak w poz. 2>	m ²	800.00		
4	KNNR 1 0101-d.101	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.	1.00		
5	KNNR 1 0101-d.102	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	1.00		
6	KNNR 1 0101-d.103	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	2.00		
7	KNNR 1 0101-d.107	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	1.00		
8	KNNR 1 0107-d.101	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km - do zagospodarowania we własnym zakresie	mp	1.52		
9	KNNR 1 0107-d.103	Wywożenie gałęzi i drągowizny na odległość do 2km - do zagospodarowania we własnym zakresie	mp	3.69		
10	KNNR 1 0107-d.102	Wywożenie karpiny na odległość do 2km - do zagospodarowania we własnym zakresie	mp	1.34		
2 ROBOTY ZIEMNE						
11	KNNR 1 0202-d.206	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach (usunięcie darniny) oraz odhumusowanie pod poszerzenie korony drogi (nasyp)- do zagospodarowania we własnym zakresie < km 0+020 - 0+250; str.L szer.śred. 1,0 m, grub. śred.15cm > <km 0+415 - 0+490; str.L szer.śred. 1,50m, grub.śred.15cm> <km 0+250 - 0+410; str.P szer. 1,0m, str. L szer. śred.1, 50m, grub.śred.20cm>	m ³	153.88		
12	KNNR 1 0202-d.206 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów śred, głębokość 0,30 - 0,40m, z wyprofilowaniem skarp i dna rowu - z wbudowaniem części urobku w pobocza i skarpy oraz z transportem nadmiaru urobku na odkład, do zagospodarowania we własnym zakresie - śred.głęb.0,30 - 0,40m (0,40m3/mb) < str. L, lokalnie>	m ³	94.00		
13	KNNR 1 0202-d.204	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - pod poszerzenie jezdni - z wywozem nadmiaru urobku - do zagospodarowania we własnym zakresie < km 0+415 - 0+500, szer.0,70m, głęb. 0,35m, str. L>	m ³	20.83		
14	KNNR 2-01 0320-d.201 analogia	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. I-III z gruntu uzyskanego z dokopu - z pospółki - poszerzenie korony drogi <km 0+250 - 0+410 str. P; szer. 1,0m, grub. śred. 0,50m> <km 0+250 - 0+300 str. L; szer. 1,50m, grub. śred. 0, 50m> <km 0+300 - 0+410 str. L; szer. 1,50m, grub. śred. 1,0m>	m ³	282.50		
15	KNNR 2-01 0236-d.201	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	282.50		
3 POBUDOWY						
16	KNNR 6 0103-d.301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na poszerzeniu < km 0+415 - 0+500 str. L >	m ²	59.50		
17	KNNR 6 0104-d.302 analogia	Warstwy odsączające z pospółki, zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm - na poszerzeniu <km 0+415 - 0+500 str. L > Krotność = 0.75	m ²	59.50		
18	KNNR 6 0113-d.302	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - grubość warstwy 20 cm - na poszerzeniu <km 0+415 - 0+500; str. L>	m ²	59.50		
19	KNNR 6 1005-d.306	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych <km 0+000 - 0+510 + most>	m ²	2628.48		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20	KNNR 6 0113-d.306	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wyrównanie profilu oraz wzmocnienie stniejącej zniszczonej, spękanej i odkształconej nawierzchni asfaltowej - wykonywana układarką <km 0+000 - 0+500>	m ²	2665.48		
21	KNNR 6 1005-d.307	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m ² <km 0+000 - 0+510 + most>	m ²	2638.68		
22	KNNR 6 0108-d.302	Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 100kg/m ² (4cm) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+000 - 0+510 + most>	t	263.87		
23	KNNR 6 1005-d.307	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/m ² <km 0+ 000 - 0+510 + most>	m ²	2638.68		
4 NAWIERZCHNIE						
24	KNNR 6 0309-d.402	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+000 - 0+510; szer. 5,0m + most>	m ²	2577.48		
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
25	KNNR 6 0113-d.506	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywane układarką do poboczy < szer. 0,75m, str. P i L minus most>	m ²	868.50		
6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
26	KNNR 6 0703-d.601	Bariery ochronne stalowe, ocynkowane jednostronne H1/W4/A o rozstawie słupków co 2m - zabezpieczenie przy moście <12,0mb przed mostem + 8,0m za mostem str. P i L>	m	40.00		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
	RAZEM	
	Koszty pośrednie [Kp]	
	od (R, S) RAZEM	
	Zysk [Z]	
	od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
	VAT [V]	
	od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
	OGÓŁEM	

Słownie: