

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIELEC, DZ. NR 298/1 - CZ.IV  
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN  
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 2  
BRANŻA : DROGOWA

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+000 - 0+560>	km	0.56		
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
2	KNNR 1 0202-d.206	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach (usunięcie darniny) - do zagospodarowania we własnym zakresie < km 0+000 - 0+175; str.P i L szer.śred. 0,75m, grub. śred.15cm > < km 0+370 - 0+560; str. P i L szer. śred. 0,75m, grub. śred. 5cm>	m <sup>3</sup>	82.13		
3	KNNR 1 0202-d.204	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. , do zagospodarowania we własnym zakresie - wykop pod przepust pod drogą, przy skrzyżowaniu z drogą gminną - w ciągu rowu drogi gminnej	m <sup>3</sup>	22.50		
4	KNNR 2-01 0320-d.201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - zasypianie piaskiem rur przepustu (uwzględnić cenę piasku)	m <sup>3</sup>	12.57		
5	KNNR 2-01 0236-d.201	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	12.57		
<b>3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
6	KNNR 6 0605-d.302	Remont istniejącego przepustu - przepusty rurowe pod drogą średn. 50cm - ławy fundamentowe betonowe gr.15 cm z betonu B-15	m <sup>3</sup>	1.58		
7	KNNR 6 0605-d.307	Remont istniejącego przepustu - przepusty rurowe pod drogą - rury polietylenowe HDPE o średnicy 50 cm (nowe rury) - przy skrzyżowaniu z drogą gminną - w ciągu rowu drogi gminnej (wymiana istniejących zamulonych rur oraz posadowionych za płytka)	m	12.00		
8	KNNR 6 0605-d.304	Remont istniejącego przepustu - przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm z elementów prefabrykowanych (nowe ścianki)	szt	2.00		
<b>4 POBUDOWY</b>						
9	KNNR 6 0103-d.403	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej i żwirowej <km 0+000 - 0+560 + mijanka	m <sup>2</sup>	2183.23		
10	KNNR 6 0113-d.402	Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm, grubość warstwy 20 cm - wykonywana układarką <km 0+000 - 0+560 + mijanka>	m <sup>2</sup>	2183.23		
11	KNNR 6 1005-d.407	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m <sup>2</sup> - krawędzie na szer.po 0,75m, str. P i L <km 0+000 - 0+560>	m <sup>2</sup>	840.00		
12	KNNR 6 0108-d.402	Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 100kg/m <sup>2</sup> (4cm) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+000 - 0+560 + mijanka>	t	208.24		
13	KNNR 6 1005-d.407	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/m <sup>2</sup> <km 0+ 000 - 0+560 + mijanka>	m <sup>2</sup>	2082.43		
<b>5 NAWIERZCHNIE</b>						
14	KNNR 6 0309-d.502	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+000 - 0+560; szer.3,50m + mijanka>	m <sup>2</sup>	2015.23		
<b>6 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
15	KNNR 6 0113-d.606	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywane układarką do poboczy <km 0+000 - 0+560; szer. 0,75m, str. P i L >	m <sup>2</sup>	840.00		

		CAŁY KOSZTORYS
		<b>RAZEM</b>
	RAZEM	
	Koszty pośrednie [Kp]	
	od (R, S) RAZEM	
	Zysk [Z]	
	od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
	VAT [V]	
	od ( $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ ) RAZEM	
	OGÓŁEM	

Słownie: