

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160414W SIELEC - GOSZCZYN DZ. NR 295/1, 1084/1 - CZ. VI  
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN  
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 2  
BRANŻA : DROGOWA

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 1+955 - 3+295>	km	1.34		
2	KNNR 1 0102-d.101	Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych powyżej 60% powierzchni. <km 2+265 - 2+505; szer.2,0m str. P> <km 2+295 - 2+355; szer. 2,0 str. L>	ha	0.06		
3	KNNR 2-01 0111-d.102	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ( drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem <obmiar jak w poz. 2>	m <sup>2</sup>	600.00		
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
4	KNNR 1 0202-d.206	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach (usunięcie darniny) - do zagospodarowania we własnym zakresie < km 1+955 - 3+295; str.P i L szer.śred. 1,0 m, grub. śred.10cm >	m <sup>3</sup>	268.00		
<b>3 POBUDOWY</b>						
5	KNNR 6 1005-d.306	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - krawędzie na szer. po 1,0m str. P i L <km 1+955 - 3+295>	m <sup>2</sup>	2680.00		
6	KNNR 6 1005-d.307	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m2 <km 1+955 - 3+295>	m <sup>2</sup>	6860.80		
7	KNNR 6 1005-d.307	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/m2 <km 1+ 955 - 3+295>	m <sup>2</sup>	6860.80		
<b>4 NAWIERZCHNIE</b>						
8	KNNR 6 0308-d.403	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) <km 1+955 - 3+295>	m <sup>2</sup>	6860.80		
9	KNNR 6 0309-d.402	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 1+955 - 3+295; szer. 5,0m>	m <sup>2</sup>	6700.00		
<b>5 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
10	KNNR 6 0113-d.505 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm - wykonywane układarką do poboczny - szer.0,75m; str. P i L < km 1+955 - 3+295 >	m <sup>2</sup>	2010.00		

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

RAZEM		RAZEM
	Koszty pośrednie [Kp]	
	od (R, S) RAZEM	
	Zysk [Z]	
	od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
	VAT [V]	
	od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
	OGÓŁEM	

Słownie: