

Przedmiar robót

**Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn**

Data: 21.07.2022

Budowa: Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn

Obiekt: Sieć elektroenergetyczna nN na terenie gm. Goszczyn

Zamawiający: Urząd Gminy Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn

Jednostka opracowująca kosztorys:

Stawka roboczogodz.: 23,98 zł

Narzuty: Koszty pośrednie	65,50%R+ 65,50%S
Zysk	11.10% (R+Kp(R) ) +11.10%S
VAT	23,00%

Wykonawca:

.....

## Przedmiar robót

**Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn**

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej</b>			
1.1 KNNR 5/901/2 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, ŻN 10 8 = _____ 8,000000 8,000	8,000		słup
1.2 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik 2m/0,5m, uchwyt wierzchołkowy 47 = _____ 47,000000 47,000	47,000		szt
1.3 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - lampa materiał inwestorski 18kg 47 = _____ 47,000000 47,000	47,000		szt
1.4			