

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160419W GOSZCZYN - GRANICA GMINY (PIEKARTY)
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 1B
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marek Jabłoński upr. nr GP-III-7342/78/92 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2025r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2025r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1KNNR 1 d.10111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+936 - 2+011> 1.075	km km	 1.08	
				RAZEM	1.08
2ROBOTY ZIEMNE					
2KNNR 1 d.20202-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach (oczyszczenie krawędzi jezdni, usunięcie darniny) - do zagospodarowania we własnym zakresie < km 0+936 - 2+011; szer. 1,0 m; grub. średn.10cm , str. P i L> 1075.0*1.0*0.10*2	m ³ m ³	 215.00	
				RAZEM	215.00
3PODBUDOWY					
3KNNR 6 d.31005-06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnia <km 0+936 - 2+011> 1075.0*5.10	m ² m ²	 5482.50	
				RAZEM	5482.50
4KNNR 6 d.31005-07		Skropienie istniejącej nawierzchni powierzchniowo utwardzonej, emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m2 - jezdnia <km 0+936 - 2+011> 1075.0*5.10	m ² m ²	 5482.50	
				RAZEM	5482.50
5KNNR 6 d.30108-02		Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego, istniejącej nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją asfaltową i grysami, spękanej, z licznymi ubytkami i odkształconej - betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m2 (3cm) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+936 - 2+011> 1075.0*5.10*0.075	t t	 411.19	
				RAZEM	411.19
6KNNR 6 d.31005-07		Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/m2 <km 0+936 - 2+011> 1075.0*5.10	m ² m ²	 5482.50	
				RAZEM	5482.50
4NAWIERZCHNIE					
7KNNR 6 d.40309-01		Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+936 - 2+011; szer.5,0m> 1075.0*5.0	m ² m ²	 5375.00	
				RAZEM	5375.00
5ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
8KNNR 6 d.50113-05 analogia		Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm - wykonywane układarką do poboczy < km 0+936 - 2+011; szer.0,75m, str. P i L > 1075.0*0.75*2	m ² m ²	 1612.50	
				RAZEM	1612.50