

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160422W NOWA DŁUGOWOLA - DROGA KRAJOWA NR 7
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 1B
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marek Jabłoński upr. nr GP-III-7342/78/92 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1KNNR 1 d.10111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+000 - 0+640> 0.640	km		
			km	0.64	
				RAZEM	0.64
2ROBOTY ZIEMNE					
2KNNR 1 d.20202-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach (usunięcie darniny) - do zagospodarowania we własnym zakresie < km 0+000 - 0+640; szer. 1,0 m; grub. średn.10cm , str. P i L> 640.0*1.0*0.10*2	m ³		
			m ³	128.00	
				RAZEM	128.00
3PODBUDOWY					
3KNNR 6 d.30103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej, żwirowej i żuźlowej - wykonanie płytkiego koryta z przemieszczeniem urobku na pobocza <km 0+000 - 0+640; szer.3,80m + mijanka> 6*6*0.215*2+640.0*3.80+[25.0*0.75*2+(1.50*0.75)/2*4]	m ²		
			m ²	2487.23	
				RAZEM	2487.23
4KNNR 6 d.30113-02		Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/63, 0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm (o barwie szarej), grubość warstwy 20 cm - wykonywana układarką <km 0+000 - 0+640; szer.3,80m + mijanka> 6*6*0.215*2+640.0*3.80+[25.0*0.75*2+(1.50*0.75)/2*4]	m ²		
			m ²	2487.23	
				RAZEM	2487.23
5KNNR 6 d.31005-07		Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego, emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m2 <km 0+000 - 0+640; szer.3,60m + mijanka> 6*6*0.215*2+640.0*3.60+[25.0*0.75*2+(1.50*0.75)/2*4]	m ²		
			m ²	2359.23	
				RAZEM	2359.23
6KNNR 6 d.30108-02		Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m2 (3cm) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+000 - 0+640; szer.3,60m + mijanka> [6*6*0.215*2+640.0*3.60+25.0*0.75*2+(1.50*0.75)/2*4]*0.075	t		
			t	176.94	
				RAZEM	176.94
7KNNR 6 d.31005-07		Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,40 kg/m2 <km 0+000 - 0+640; szer.3,60m + mijanka> 6*6*0.215*2+640.0*3.60+[25.0*0.75*2+(1.50*0.75)/2*4]	m ²		
			m ²	2359.23	
				RAZEM	2359.23
4NAWIERZCHNIE					
8KNNR 6 d.40309-01		Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+000 - 0+640; szer.3,50m + mijanka> 6*6*0.215*2+640.0*3.50+[25.0*0.75*2+(1.50*0.75)/2*4]	m ²		
			m ²	2295.23	
				RAZEM	2295.23
5ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
9KNNR 6 d.50113-06		Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywane układarką do poboczy <km 0+000 - 0+640; szer. 0,75m, str. P i L > 640.0*0.75*2	m ²		
			m ²	960.00	
				RAZEM	960.00