

BĄDKÓW-STAW-DZ. NR EW. 87
Strona tytułowa obmiaru

BUDOWA:

ODBUDOWA STAWU DO RETENCJONOWANIA WODY NAPEŁNIANEGO WODAMI OPADOWYMI I
GRUNTOWYMI

NA DZ. NR EW. 87 w MIEJSC. BĄDKÓW, GMINA GOSZCZYN, POW. GRÓJECKI.

WYKONAWCA:

mgr inż. Sterna Sławomir
upr. bud. UAM-III-K-8386/RA/25/85
MAZ/0480/OWOS/06

mgr inż. Sławomir Kiziewicz
UPR. BUD. WPE-II-K-8386/RA/148/81
MAZ/WM/1562/02

ZAMAWIAJACY:



BĄDKÓW-STAW-DZ. NR EW. 87
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
I	"Odbudowa stawu retencyjnego na terenie działki nr ew. 87 w miejscowości Bądków, gm. Goszczyn.		
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	0,11	ha
	Przedmiar: 0,11		
2	Pompowanie wody ze stawu pompami spalinowymi.	30,00	r-g
	Przedmiar: 30,00		
3	Wykopy (50 % obj.) o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ , w gruncie kategorii III-IV [(62,7x24+39,5x34,5)] : 2 = 1442 m ³ x 50 % = 721 m ³	721,00	m ³
	Przedmiar: 721,00		
4	Roboty ziemne (50 % obj.) wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m ³ , z transportem urobku samochodami samowył. od 5-10t na odległość do 3 km, w gruncie kat. III, IV [(62,7x24+39,5x34,5)] : 2 = 1442 m ³ x 50 % = 721 m ³	721,00	m ³
	Przedmiar: 721,00		
5	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, samochodami samowył. 5-10 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV jw	721,00	m ³
	Przedmiar: 721,00 Krotność: 2,00		
6	Mechaniczne rozplantowanie gruntu kategorii I, III, uprzednio odspojonego na odległość do 30 m, spycharkami 55 kw/75 km jw	721,00	m ³
	Przedmiar: 721,00		
7	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, poboczy wykopów wykonywanych ręcznie, grunt kategorii I-III 111,2x4,1+120,7x3= 818 m ²	818,00	m ²
	Przedmiar: 818,00		
8	Wykonanie z brzegu pojedynczej opaski z kieszki faszynowej o średnicy 20 cm	102,00	m
	Przedmiar: 102,00		
9	Układanie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 400 g/m ² sposobem ręcznym na skarpach i linii brzegowej. 111,2x4,1+120,7x3= 818 m ²	818,00	m ²
	Przedmiar: 818,00		
10	Wykonanie narzutu kamiennego (śr. 20-100 mm) w płotkach na podkładzie z geowłókniny kraty płotka z faszyny wiklinowej 1,0x1,0 m, grunt kat. III 111,2x4,1= 456 m ²	456,00	m ²
	Przedmiar: 456,00		
11	Umocnienie linii brzegowej narzutem z kamienia naturalnego 31,5-63 mm luzem o gr. 15 cm, na podkładzie z geowłókniny separacyjnej. 120,7x3= 362 m ²	362,00	m ²
	Przedmiar: 362,00		

mgr inż. Sławomir KIZIEWICZ
UPR.BUD. WPB-II-K-8386/RA/148/81
MAZ/WN/1562/02

mgr inż. Sławomir
upr. bud. UPR-II-K-8386/RA/25/85
MAZ/0480/OWOS/06