

DŁUGOWOLA-STAW-DZ. NR EW. 286.6

Strona tytułowa obmiaru

BUDOWA:

ODBUDOWA STAWU DO RETENCJONOWANIA WODY NAPEŁNIANEGO WODAMI OPADOWYMI I
GRUNTOWYMI

NA DZ. NR EW. 286/6 w MIEJSC. DŁUGOWOLA, GMINA GOSZCZYN, POW. GRÓJECKI.

WYKONAWCA:

mgr inż. Sterna Sławomir

upr. bud. UAN/K-8386/RA/25/85

MAZ/0480/OWOS/06

mgr inż. Sławomir Kulewicz

UPR.BUD. WPB/K-8386/RA/148/81

MAZ/WM/1562/02

ZAMAWIAJACY:

DŁUGOWOLA-STAW-DZ. NR EW. 286.6
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
I	"Odbudowa stawu retencyjnego na terenie działki nr ew. 286/6 w miejscowości Długowola, gm. Goszczyn.		
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	0,55	ha
	Przedmiar: 0,55		
2	Pompowanie wody ze stawu pompami spalinowymi.	50,00	r-g
	Przedmiar: 50,00		
3	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm, z karczowaniem pni, wraz z rozdrobnieniem gałęzi rębarko-rozdrabniarką.	4,00	szt.
	Przedmiar: 4,00		
4	Wywożenie dłużyc i drągowizny -1 mp, transport na odległość do 2 km $4 \times (2,64 + 0,77) = 13,64$ mp	13,64	mp
	Przedmiar: 13,64		
5	Wykopy (70 % obj.) o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ , w gruncie kategorii III-IV $4521,5 \text{ m}^2 \times 1,64 \text{ m} = 7415,3 \text{ m}^3 \times 70\% = 5191 \text{ m}^3$	5 191,00	m ³
	Przedmiar: 5 191,00		
6	Roboty ziemne (30 % obj.) wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m ³ , z transportem urobku samochodami samowył. od 5-10t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV $4521,5 \text{ m}^2 \times 1,64 \text{ m} = 7415,3 \text{ m}^3 \times 30\% = 2224 \text{ m}^3$	2 224,00	m ³
	Przedmiar: 2 224,00		
7	Mechaniczne rozplantowanie gruntu kategorii I, III, uprzednio odspojonego na odległość do 30 m, spycharkami 55 kw/75 km jw	5 191,00	m ³
	Przedmiar: 5 191,00		
8	Plantowanie ręczne (obrobienie na czysto) skarp, wykopów, grunt kategorii I-III $320 \text{ m} \times 4,1 = 1312 \text{ m}^2$	1 312,00	m ²
	Przedmiar: 1 312,00		
9	Wykonanie z brzegu pojedynczej opaski z kieszki faszynowej o średnicy 20 cm	309,00	m
	Przedmiar: 309,00		
10	Układanie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 400 g/m ² sposobem ręcznym na skarpach wykopu. jw	1 312,00	m ²
	Przedmiar: 1 312,00		
11	Wykonanie narzutu kamiennego (śr. 20-100 mm) w płotkach na podkładzie z geowłókniny kraty płotka z faszyny wiklinowej 1,0x1,0 m. grunt kat. III $320 \text{ m} \times 4,1 = 1312 \text{ m}^2$	1 312,00	m ²
	Przedmiar: 1 312,00		
12	Obsiew mieszkanką traw plantówek wokół stawu. $330 \text{ m} \times 8 \text{ m} = 2640 \text{ m}$	2 640,00	m ²
	Przedmiar: 2 640,00		

mgr inż. SŁAWOMIR JÓZEFOWICZ

UPR.BUD. WPB-II-K-8386/RA/148/81
MAZ/WM/1582/02

mgr inż. Sterna Sławomir

upr. bud. UAM-II-K-8386/BA/25/85
MAZ/0480/OWOS/06