

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Liczba	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Remont łazienek w budynku Przedszkola w Bądkowie gm. Goszczyn				
1	Element	PRACE ROZBIÓRKOWE				
1.1	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2		
1.2	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	2		
1.3	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2		
1.4	KNR 402/135/1	Demontaż mieszacza natryskowego,	szt	1		
1.5	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi' 15-20 mm	szt	2		
1.6	KNR 402/144/1	Demontaż zbiornika (bojlera), pojemność 100-300 dm3	szt	1		
1.7	KNR 402/234/2	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust podłogowy, Fi' 50 mm	szt	3		
1.8	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi' 50 mm	szt	5		
1.9	KNR 402/233/8	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi' 110 mm	szt	2		
1.10	KNR 402/114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi' 15-20 mm	m			
1.11	KNR 401/432/2	Wyjęcie ościeżnic ze ścian G-K, powierzchnia 1-2 m2	szt	4		
1.12	KNR 929/103/4	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2	16,47		
1.13	KNR 929/101/2	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m2	16,13		
1.14	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	53,07		
1.15	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m2	14,82		
1.16	KNRW 401/353/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	1,70		
1.17	KNNR 3/801/3	Zerwanie posadzek cementowych wraz z cokolikami	m2	1,38		
1.18	KNR 401/106/1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3	0,44		
1.19	KNR 401/336/1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	10,66		
1.20	KNR 401/339/1	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	3,00		
1.21	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3	0,75		
1.22	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	2,90		
1.23	KNRW 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy - na czas prac remontowych	kpl	1		
2	Element	PRACE REMONTOWE				
K.1	POSADZKI					
2.1	KNRW 401/105/1	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II - piasek z kopalni	m3	0,44		
2.2	KNRW 401/803/2	Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych, posadzki 1,0-5,0 m2/miejsce, z zatarciem na gładko	m2	1,38		
2.3	DC 20/107/3	Warstwa wyrównawcza, powierzchnie poziome, grubość 5 mm	m2	16,67		
2.4	DC 20/201/3	Izolacja wewnętrzna powłokowa, wklejenie taśmy narożnej	m	18,59		
2.5	DC 20/113/3	Gruntowanie preparatami dyspersyjnymi	m2	16,67		
2.6	DC 20/313/3	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże, 60x60 cm,	m2	16,67		
K.2	OKŁADZINY ŚCIENNE					
2.7	DC 19/602/1 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	32,34		
2.8	KNRW 202/2008/1 (2)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5 mm wodoodpornej	m2	32,34		
2.9	DC 19/404/1	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, gruntowanie podłoża	m2	45,22		
2.10	DC 20/201/1	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem наносzona ręcznie, powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa	m2	9,30		
2.11	KNRW 202/135/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m	szt	1		
2.12	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana	m2	31,37		
2.13	KNR 12/830/11	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych z płytek na klej, metoda kombinowana - ościeża okienne, wnęki	m2	2,80		
2.14	KNRW 202/840/8	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	11,80		
K.3	ŚCIANKI KABIN Z PŁYT HPL, drzwi wejściowe					
2.15	Kalkulacja indywidualna	Montaż ścianek działowych kabin santarynych z płyty HPL z drzwiami, w kabinach dziecięcych drzwi dwuskrzydłowe	m2	13,10		
2.16	KNNR 2/1104/2 analogia	Ościeżnice drewniane obejmująca, fabrycznie wykończona	m2	2,04		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Liczba	Gena jedn.	Wartość
2.17	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	1,85		
2.18	KNRW 401/921/17	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z rozetami	szt	1		
3	Element	MALARSKIE				
3.1	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	16,11		
3.2	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	16,11		
3.3	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	16,11		
3.4	KNRW 202/1510/5	Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	11,30		
4	Element	PRACE SANITARNE				
4.1	KNRW 215/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	kpl	1		
4.2	KNRW 215/230/3 analogia	Umywalka trzystanowiskowa, odlew mineralny, biały połysk, wymiary (mm) 1600x205x451 - dla dzieci	kpl	1		
4.3	KNRW 215/230/3 analogia	Umywalka dwumiejscowa odlew mineralny, biały połysk, wymiary (mm) 1100x205x451 dla dzieci	kpl	1		
4.4	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla dzieci	kpl	3		
4.5	KNR GEBERIT 215/102/1	Elementy montażowe Geberit Unifix, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej	kpl	1		
4.6	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych	kpl	1		
4.7	Kalkulacja indywidualna	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych - mocowane do ścian, prosty. R*2	szt	2		
4.8	Kalkulacja indywidualna	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych - mocowanie do posadzki R*2	szt	1		
4.9	KNRW 215/137/3	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn`15` mm	szt	5		
4.10	KNRW 215/137/4	Bateria lekarska, Dn`15` mm	szt	1		
4.11	KNRW 215/137/5 analogia	Bateria wannowa ścienna, Dn`15` mm - zestaw prysznicowy ścienny z zaworem kątowym przy wc niepełnosprawnych	szt	1		
4.12	KNRW 215/135/1	Zawór czerpakowy Dn`15` mm	szt	1		
4.13	KNRW 215/130/1 (2)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn`15` mm	szt	10		
4.14	KNR 31/105/3	Zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz zasobnikowy wiszący, do 75dm3	kpl	1		
4.15	KNRW 215/203/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi`50` mm	m	4,50		
4.16	KNRW 215/203/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi`110` mm	m	3,20		
4.17	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`50` mm	szt	5		
4.18	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`110` mm	szt	4		
4.19	KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi`50` mm	szt	2		
4.20	KNRW 215/112/2 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25` mm	m	4,25		
4.21	KNRW 215/112/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20` mm	m	15,85		
4.22	KNRW 215/123/2 (2)	Dodatki za wykonanie podejścia do podgrzewacza wody, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Dn`20` mm	kpl	1		
4.23	KNRW 215/116/1 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpakowych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20` mm	szt	11		
4.24	KNRW 215/128/2	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m	20,10		
4.25	KNRW 215/127/3	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi`do 63` mm	m	20,10		
4.26	KNRW 215/418/1	Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500` mm, długość do 1600` mm	szt	1		
5	Element	PRACE ELEKTRYCZNE				
5.1	KNRW 403/904/1	Odlączenie przewodów od zacisków lub bolców, przewód do 6` mm2	szt	2		
5.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetłowodowych, z kloszem	kpl	1		
5.3	KNNR 5/1207/4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w gipsie, tynku, gazobetonie	m	3,00		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Liczba	Cena jedn.	Wartość
5.4	KNRW 508/210/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, do 7,5 mm ²	m	3,00		
5.5	KNR 1901/712/1 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III pokrywających bruzdy, bruzdy uprzednio zamurwane, pasy do 15' cm, wapno suchogaszzone	m	3,00		
5.6	KNRW 508/804/1	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5' mm ²	szt	12		
5.7	KNRW 508/502/10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 4 kołkach kotwiących	kpl	1		
5.8	KNRW 508/511/1	Montaż na gotowym podłożu opraw sufitowych płaskich typu LED, 60X60 cm z kloszem z tworzyw sztucznych, przykręcane 1x20' W, końcowe	kpl	2		
5.9	KNRW 403/507/1	Wymiana gniazd wtyczkowych trzybiegunowych, podłoże betonowe, do 16A	szt	2		
5.10	KNRW 403/501/2	Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25' A, 2 przyłączane przewody, podłoże inne niż betonowe	szt	1		
5.11	KNRW 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy	pomiar	1		
5.12	KNRW 403/1208/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1		
5.13	KNRW 403/1208/2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar za każdy następny	pomiar	1		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Remont łazienek w budynku KLUBIKU	
1	PRACE ROZBIÓRKOWE	
2	PRACE REMONTOWE	
3	MALARSKIE	
4	PRACE SANITARNE	
5	PRACE ELEKTRYCZNE	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Remont łazienek w budynku K D w Bądkowie gm. Goszczyn netto	

Kierownik
Klubu Dziecięcego
„Kubus Puchatek”
mgr Agnieszka Socha

