

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Budowa przyłącza kablowego pozalicznikowego 0,4 kV		
1. 1.	KNR 02-01-0701-0301	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV [12.0000]	12.0000
		Jm. m	Razem: 12.0000
1. 2.	KNR 05-10-0301-0100	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m i zasypianie kabla warstwą piasku grub. 0.1 m [12.0000]	12.0000
		Jm. m	Razem: 12.0000
1. 3.	KNR 05-10-0101-0100	Ręczne układanie kabla YKY5x6mm2 na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1 [12.0000]	12.0000
		Jm. m	Razem: 12.0000
1. 4.	KNR 05-10-0101-0100	Ręczne układanie kabli H07 RNF-nx2,5(1,5)mm2 na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kable w dostawie z pompami [4.0000]	4.0000
		Jm. m	Razem: 4.0000
1. 5.	KNR 05-10-0303-0200	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 50 mm w wykopie [8.0000]	8.0000
		Jm. m	Razem: 8.0000
1. 6.	KNR 02-01-0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III [12.0000]	12.0000
		Jm. m	Razem: 12.0000
1. 7.	KNNR 00-05-0713-0300	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych [12.0000]	12.0000
		Jm. m	Razem: 12.0000
1. 8.	KSNR 00-05-0101-0300	Montaż rozdzielnicy zasilająco sterującej RZS [1.0000]	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000
1. 9.	KNR 05-08-0608-0700	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 [10.0000]	10.0000
		Jm. m	Razem: 10.0000
1.10.	KNR 05-10-0809-1100	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III [5.0000]	5.0000
		Jm. m	Razem: 5.0000
1.11.	KNR 05-10-0604-0600	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [4.0000]	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
1.12.	KNR 04-03-0901-0600	Podłączenie żył kabla do 120 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby [8.0000]	8.0000
		Jm. podłączenie	Razem: 8.0000
1.13.	KNR 04-03-1205-0100	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego [1.0000]	1.0000
		Jm. pomiar	Razem: 1.0000
1.14.	KNNR 00-05-1302-0300	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy [1.0000]	1.0000
		Jm. odc.	Razem: 1.0000
1.15.	KNNR 00-05-1305-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) [1.0000]	1.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. próba	Razem:	1.0000