

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOWOLA - CZĘŚĆ II
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 2
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+000- 0+700> 0.700	km km	 0.70	 0.70
				RAZEM	0.70
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach - do zagospodarowania we własnym zakresie <km 0+250 - 0+500; szer. 1,0 m, grub. śred.15cm, str. P i L> 250*1.0*2*0.15	m ³ m ³	 75.00	 75.00
				RAZEM	75.00
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej, żuźłowej i tłuczniowej <km 0+000 - 0+700> 700.0*4.70	m ² m ²	 3290.00	 3290.00
				RAZEM	3290.00
4	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/63, 0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm, grubość warstwy 20 cm - wykonywana układarką <km 0+000 - 0+700> 700.0*4.70	m ² m ²	 3290.00	 3290.00
				RAZEM	3290.00
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m ² , krawędzie na szer.po 1,0m, str. P i L <km 0+000 - 0+700> 700.0*1.0*2	m ² m ²	 1400.00	 1400.00
				RAZEM	1400.00
6	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m ² (3cm) dla KR1 - [wg WT-2 2016] <km 0+000 - 0+700> [700.0*4.62]*0.075	t t	 242.55	 242.55
				RAZEM	242.55
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/m ² <km 0+000 - 0+700> 700.0*4.62	m ² m ²	 3234.00	 3234.00
				RAZEM	3234.00
8	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR1 - [wg WT-2 2016] <km 0+000 - 0+700> 700.0*4.50	m ² m ²	 3150.00	 3150.00
				RAZEM	3150.00
9	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywane układarką do poboczy <km 0+000 - 0+700; szer. 0,75m, str. P i L> 700.0*0.75*2	m ² m ²	 1050.00	 1050.00
				RAZEM	1050.00