

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160405W, W MIEJSCOWOŚCI GOSZCZYN OD KM 0+510 DO  
KM 1+045  
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN  
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 2  
BRANŻA : DROGOWA

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+510 - 1+045>	km	0.54		
<b>2PODBUDOWY</b>						
2	KNNR 6 0103-d.203	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy żuźlowej i gruntowej <km 0+510 - 1+045>	m <sup>2</sup>	2782.00		
3	KNNR 6 0113-d.202	Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm, grubość warstwy 20 cm - wykonywana układarką <km 0+510 - 1+045>	m <sup>2</sup>	2782.00		
4	KNNR 6 1005-d.207	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m <sup>2</sup> , krawędzie na szer.po 1,0m, str. P i L <km 0+510 - 1+045>	m <sup>2</sup>	1070.00		
5	KNNR 6 0108-d.202	Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m <sup>2</sup> (3cm) dla KR2 - [wg WT-2 2016] <km 0+510 - 1+045>	t	205.44		
6	KNNR 6 1005-d.207	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/m <sup>2</sup> <km 0+510 - 1+045>	m <sup>2</sup>	2739.20		
<b>3NAWIERZCHNIE</b>						
7	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2016] <km 0+510 - 1+045>	m <sup>2</sup>	2675.00		
<b>4ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
8	KNNR 6 0113-d.406	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywane układarką do poboczny <km 0+510 - 1+045; szer. 0,75m, str. P i L>	m <sup>2</sup>	802.50		

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: