



IST. CHOD. BET. DO ROZBIÓRKI A NASTĘPNIE DO UŁOŻENIA Z PROJEKTOWANYM SPADKIEM I NOWYCH RZĘDNYCH TERENOWYCH

nr	opis	ilość
1.	Powierzchnia objęta opracowaniem, której zakres określono literami A-F	8597,0 m ²
2.	Powierzchnia chodników do rozbioru *	52,0 m ²
3.	Długość krawężników do rozbioru *	209,0 mb
4.	Nawierzchnia chodnika do rozbioru i ponownego ułożenia na nowoprojektowanych rzędnych	75,5 m ²
5.	Elementy kubaturowe do wyburzenia ***	3 szt.
6.	Powierzchnia ciągów komunikacyjnych **	641,0-62=589,0 m ²
7.	Obrzeża betonowe 8x30x100cm dla ciągów komunikacyjnych ***	218,0-209,0=9,0 mb
8.	Obrzeża betonowe 15x30x100cm dla bieżni	276,0 mb
9.	Powierzchnia nawierzchni z poliuretanu	1083,0 m ²
10.	Powierzchnia piasku w piaskownicy zeskokczni skoku w dal	24,0 m ²
11.	Długość obrzeża w piaskownicy zeskokczni	22,4 mb
12.	Trybuna zewnętrzna na 150 osób dwurzędowa	1 szt.
13.	Fundamenty pod trybunę 30x60x140cm	29 szt.
14.	Długość odwodnienia liniowego pod trybuną	40,0 mb
15.	Długość odwodnienia liniowego przy bieżni	216,0 mb
16.	Ilość skrzynek odpływowych z osadnikiem	7 szt.
17.	Długość drenazu pod bieżnią Ø65	499,0 mb
18.	Łączna długość rurociągu zbiorczego Ø160	185,5 mb
19.	Łączna długość rurociągu zbiorczego Ø200	91,5 mb
20.	Ilość studzienek Ø260	8 szt.
21.	Ilość studzienek Ø120	1 szt.
22.	Powierzchnia trawnika	1658,0 m ²
23.	Projektowany przęsłak na projektowane sieci	6,7 mb
24.	Ilość elementów siłowni zewnętrznej	4 szt.
24.	Ilość ławek parkowych bez oparc	14 szt.

L E G E N D A	
A-F	GRANICA INWESTYCJI
	ISTNIEJĄCE WEJŚCIA NA TEREN
1.	ISTNIEJĄCA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SANITARNO-BYTOWYM
2.	ISTNIEJĄCA STACJA UZDATNIANIA WODY
3.	ISTNIEJĄCE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - TRAWA SYNTETYCZNA
4.	ISTNIEJĄCE BOISKO DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI - POLIURETAN
	ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE LINIOWE
eNN	ISTNIEJĄCA LINIA eNN

	ISTNIEJĄCA SIEĆ ODWODNIENIA BOISK
	ISTNIEJĄCA SIEĆ DRENAŻOWA
KD	PROJEKTOWANA SIEĆ ODWODNIENIA BIEŻNI
DR	PROJEKTOWANY DRENAŻ POD BIEŻNIĄ
	PROJEKTOWANE STUDZIENKI DRENAŻOWE Ø60
	PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
	PROJEKTOWANA BIEŻNIA OKÓLNA

	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BIEŻNI
	PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
	PROJEKTOWANE TRAWNIKI
153.44	PROJEKTOWANE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
P1	PROJEKTOWANA TRYBUNA NA 150 OSÓB
P2	PROJEKTOWANA PIASKOWNICA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU
P3	ZEWNĘTRZNA CZTEROELEMENTOWA SIŁOWNIA Z ŁAWKAMI
P4	ŁAWKI DLA REZERWOWYCH GRACZY (LPB - ŁAWKA PARKOWA BEZ OPARCIA)
	EL. KUBATUROWE DO WYBURZENIA WG ODDZIELNEGO OPRAWOWANIA

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA BIEŻNI OKÓLNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ DOJŚCIEM PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO-OŚWIATOWYM W GMINIE GOSZCZYN

ADRES INWESTYCJI:
UL. ARMII KRAJOWEJ 2
GOSZCZYN

INWESTOR:
GMINA GOSZCZYN
URZĄD GMINY GOSZCZYN
UL. BĄDKOWSKA 2, 05-610 GOSZCZYN

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03, nr izby MA-1513
ZESPÓŁ: mgr inż. Anna Niezgoda
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01, nr izby MA-1204

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYSUNKU:
FAZA: INDEX: BRANŻA: NUMER: REMIZJA:
PW GO AA 003 00

SKALA: 1:250
DATA OPRACOWANIA: 03.2012
DATA REWIZJI:

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku jak i całego projektu są własnością ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany ani udostępniany bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK & WILCZEK S.C.